

## КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА

ОБЕКТ: Благоустрояване на прилежащото дворно пространство на СУ "Летец Христо Топракчиев", гр. Божурище

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА БОЖУРИЩЕ

ФАЗА: ТП

№	Наименоване на СМР	Мярка	К-во
1	2	3	4
<b>Демонтажни работи</b>			
1	Демонтаж на стари тротоарни плочи по алеи	кв.м	620,00
2	Премахване на същ. пясъчник, събиране и извозване	кв.м	39,00
3	Демонтаж на съществуваща ажурна ограда - премахване на метални оградни пана в югоизточната част на двора съгл. проект	м	203,00
4	Демонтаж на съществуващи стари пейки	бр.	10,00
6	Натоварване и извозване на стротелните отпъци, превоз до депо		
<b>СМР</b>			
1	Доставка и разстилане на хумос за тревни площи	кв.м	2 950,00
2	Засяване на тревно покритие по метода "хидропосев"	кв.м	2 950,00
3	Доставка и полагане на тротоарни плочи върху пясъчна възглавница	кв.м	1 325,00
4	Доставка и разстилане на трошено каменна фракция с грануметрия 0-4 мм, за основа на троторани плочи	кв.м	1 325,00
5	Доставка и полагане на чакъл върху земна основа за тротоарни плочи, вкл. трамбоване	кв.м	1 325,00
6	Доставка и полагане на алеен бордюр 80/160/500мм. съгласно проект	м	1 140,00
7	Доставка и полагане на бетонов разтвор за бордюри	куб.м	34,00
8	Доставка и полагане на пътна ивица 100/200/500мм съгласно проект	м	335,00
9	Доставка и полагане на бетонов разтвор за пътни ивици	куб.м	12,00
10	Почистване на съществуваща асфалтова настилка вкл. фрезозане и частично запълване на неравности	кв.м	5 580,00
11	Доставка и полагане на битумна емулсия върху съществуващ асфалт	кв.м	5 580,00
12	Доставка и полагане на ново асфалтово покритие по плацове в училищен двор	кв.м	5 580,00
13	Доставка и монтаж на нови капаци за шахти	бр.	6,00
14	Доставка и монтаж на нови пейки	бр.	46,00
15	Доставка и монтаж на нови кошчета за боклук	бр	25,00
16	Доставка и монтаж на нова ограда в югоизточната част на двора съгласно проект, идентична със съществуващата	м	205,00
17	Доставка и монтаж на нова метална врата за нова ограда	бр	1,00
18	Ремонт и възстановяване на цокъл на ограда по всички граници на имота	м	160,00
19	Направа на нови беседки	бр	3,00
20	Доставка и монтаж на нови дървени елементи за изграждане на места за сядане по същ. цокъл на ограда в двора на училището	м	25,00
<b>Площадкови ел. мрежи</b>			

1	Трасиране кабелни линии	м.	850
2	Направа на изкоп 0,8/1,2, със зариване и трамбоване	м.	850
3	Направа пясъчно легло с дебелина 0,2 м	м <sup>3</sup>	112
4	Бетон клас В15- направа бетонов кожух	м <sup>3</sup>	17
5	Доставка и полагане предпазна лента	м.	850
6	Доставка и монтаж на готова кабелна шахта единична, капак 45/45, дълбочина 0.9м, дъно дренажен чакъл	к-т	6
7	Подмяна предпазители на съществуващи токови кръгове и ревизия на съществуващо ГРТ	к-т	2
8	Доставка и полагане/изтегляне кабел NYU 5x6 кв.мм <sup>2</sup>	м.	340
9	Доставка и полагане/изтегляне кабел NYU 3x4 кв.мм <sup>2</sup>	м.	360
10	Доставка и полагане/изтегляне кабел NYU 4x4 кв.мм <sup>2</sup>	м.	126
11	Доставка и изтегляне в парков стълб кабел NYU 3x1,5 кв.мм <sup>2</sup>	м.	290
12	Доставка и монтаж на комплект с предпазител за извод за осветление в стълб, 1P6A	бр.	96
13	Доставка и полагане на предпазна HDPE тръба ф 75 мм - твърда, в изкоп	м.	240
14	Доставка и полагане на предпазна HDPE тръба ф 40 мм - твърда, в изкоп	м.	850
15	Доставка и монтаж улично- осветително тяло, комплект метален стълб до4м, анкерна група, рогатка, и осветително тяло LED 2x40W/230V	бр.	48
16	Разделка и свързване на кабел 6 кв.мм	бр.	360
17	Разделка и свързване на кабел 6кв.мм	бр.	360
18	Доставка и набиване заземителен кол FeZn 2 1/2" /3м	бр.	37
19	Измервания	к-т	1
<b>Част Благоустройство</b>			
1	<b>I. Подготвителни работи</b>		
2	Депониране на хумусен слой 30 см от зелени площи при изкопни работи за настилки, в обхвата на обекта	м <sup>3</sup>	195,00
3	Почистване на озеленените площи след строителните дейности, включително всички свързани с това разходи	dka	3,40
4	Превоз на строителни отпадъци, включително натоварване, превоз, разтоварване на депо и всички свързани с това разходи	м <sup>3</sup>	169,50
5	Прочистване на дървесно-храстова растителност (издънкова и самонастанила се растителност, увивна и катерлива растителност, индивиди в лошо здравословно състояние и с механични повреди), включително всички свързани с това разходи	dka	3,40
6	Превоз на растителни и други отпадъци, включително натоварване, превоз, разтоварване на депо и всички свързани с това разходи	м <sup>3</sup>	50,00
7	Подготовка на почвата за озеленяване след изкопно-насипните работи (изораване, фрезование и подравняване), включително всички свързани с това разходи	dka	3,40
8	Растилане на хумусна почва, включително всички свързани с това разходи	м <sup>3</sup>	195,00
<b>II. Озеленителни мероприятия</b>			
<b>A. Доставка и засаждане на иглолистни дървета с контейнер</b>			19,00
1	1. Picea pungens 'Glauca', 175-200, C90	бр.	8,00
2	2. Pinus nigra, 175-200, C70	бр.	11,00
3	Доставка и монтаж на обтегач за укрепване на иглолистни дървета, по 3 бр./дърво	бр.	57,00
<b>Б. Доставка и засаждане на широколистни дървета с контейнер</b>			50,00
1	3. Acer platanoides 'Globosum', 12/14, C50	бр.	4,00
2	4. Acer platanoides, 12/14, C50	бр.	6,00
3	5. Aesculus hippocastanum, 12/14, C40	бр.	5,00
4	6. Quercus rubra, 14/16, C70	бр.	29,00
5	7. Tilia argentea, 14/16, C90	бр.	6,00
6	Доставка и монтаж на дървен кол за укрепване на широколистни дървета, по 3 бр./дърво, включително връзки от зебло (разграждащ се колан, пирони и плочки за прикрепяне на колани)	бр.	150,00
<b>В. Доставка и засаждане на широколистни храсти с контейнери</b>			

1	8. Chaenomeles japonica, 50-60, C3,0	бр.	15,00
2	9. Deutzia gracilis, 60-80, C7,5	бр.	5,00
3	10. Forsythia x intermedia, 40-60, C7,5	бр.	32,00
4	11. Hibiscus syriacus, 80-100, C15,0	бр.	9,00
5	12. Ligustrum vulgare, 30-40, C2,0	бр.	704,00
6	13. Lonicera tatarica, 40-60, C7,5	бр.	23,00
7	14. Potentilla fruticosa 'Alba', 30-40, C3,0	бр.	10,00
8	15. Potentilla fruticosa 'Goldstar', 30-40, C3,0	бр.	10,00
9	16. Spiraea japonica, 50-60, C5,0	бр.	22,00
10	17. Spiraea x vanhouttei, 40-60, C2,0	бр.	37,00
11	18. Syringa vulgaris, 100-125, C10,0	бр.	10,00
12	19. Wisteria chinensis, 15-20, C2,0	бр.	12,00
	<b>Г. Създаване на тревен чим чрез обикновен посев при норма 40 g/m<sup>2</sup></b>		
1	Затревяване чрез тревна смеска, подходяща за целогодишно ползване, с висока издръжливост на натоварване, изискваща средна до висока потребност от поддържане, включително подготовка на почвата, зариване на семената, валиране, торене, поливане и всички свързани с това разходи	m <sup>2</sup>	3 390,00